

PROPRIETARI: SINIGAGLIA ERMINIO  
SINIGAGLIA GIOVANNI  
SINIGAGLIA MICHELE  
BOSCHETTO FRANCESCA  
BERTOCCO LIDIA

SINIGAGLIA TIZIANO  
GIONA PAOLO (IN RAPPRESENTANZA DI GIONA  
ALESSANDRO  
GIONA CRISTINA

Localizzazione dell'intervento :

SELVAZZANO DENTRO (PD) – "PER 9"

Oggetto Intervento :

PEREQUAZIONE 9 SELVAZZANO DENTRO  
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

VARIANTE URBANISTICA

Progetto :

Aggiornamenti:

10-2021

Titolo :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scala :

Allegato :

C

Data :

05 2021


Disegnatore : P.M.

Approvato : P.P.

file :

I PROPRIETARI

IL PROGETTISTA



Studio di Architettura ed Urbanistica  
Piazza Guido Puchetti, 9/13  
35030 Selvazzano Dentro (PD)  
tel. 049 8055104 fax 049 8059448  
Email: studio@architettopicconi.com

**Comune di Selvazzano Dentro**  
Provincia di Padova

pag. 1

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione "PER 9"

**COMMITTENTE:** Sinigaglia Erminio & Altri

Selvazzano Dentro PD, 10/11/2021

**IL TECNICO**  
arch. Paolo Picconi

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unità<br>di<br>misura | MENSILE<br>par.ug. | Quantità           | I M P O R T I |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                    | unitario      | TOTALE    |
|                             | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                    |               |           |
|                             | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                    |               |           |
| 1<br>01.01.01<br>26/07/2021 | Scotico di terreno superficiale fino alla profondità di cm. 20, per estirpazione di erbacce piante e quant'altro, compreso distendimento in loco del materiale di risulta e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    | 1'815,00           |               |           |
|                             | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mq                    |                    | 1'815,00           | 1,00          | 1'815,00  |
| 2<br>01.02.01<br>26/07/2021 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza per l'apertura della sede stradale e il relativo cassonetto, compreso l'accatastamento del materiale di risulta eventualmente riutilizzabile nell'ambito del cantiere ed il carico su automezzo e successivo allontanamento alla discarica. Scavo di cm. 40:                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    | 650,00             |               |           |
|                             | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mc                    |                    | 650,00             | 5,50          | 3'575,00  |
| 3<br>01.03.01<br>26/07/2021 | Formazione di fondazione stradale realizzata con l'impiego di tout-venant di cava compreso fornitura, trasporto, stesura e compattazione per uno spessore di cm. 40 del materiale steso con mezzi meccanici compreso rullatura e compattazione con con rullo statico da t. 12/14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    | 962,00             |               |           |
|                             | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mc                    |                    | 962,00             | 20,90         | 20'105,80 |
| 4<br>01.03.02<br>26/07/2021 | Fornitura trasporto e stesa di stabilizzato di cava, pezzatura 0/50 proveniente da frantumazione di pietra calcarea e materiale pulverulento in quantità sufficiente a conferire al miscuglio notevoli proprietà aggreganti per strutture stradali sotto bitume, compreso la rullatura e la vibratura del materiale per uno spess. medio di cm. 20 min. cm. 12 , con rulli compressori idonei a raggiungere un valore della densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO modificata, sagomatura e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.            |                       |                    | 245,00             |               |           |
|                             | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mc                    |                    | 245,00             | 23,00         | 5'635,00  |
| 5<br>01.04.01<br>26/07/2021 | Formazione di massetto di sottofondo per marciapiede in cls R 325 spess. cm.10 armato con rete elettrosadada Feb 44k d=5 mm.10x10 cm. e compreso realizzazione delle discese per realizzazione passi carrabili e/o abbattimento barriere architettoniche oltre ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    | 782,00             |               |           |
|                             | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mq                    |                    | 782,00             | 28,41         | 22'216,62 |
| 6<br>01.05.01<br>26/07/2021 | Esecuzione di strato di base sp. cm.7 mediante costipamento e sagomatura finale del manto superficiale prevista nella sezione di progetto, fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70% in peso di bitume modificato stesa in ragione di kg.1+/-0,1 di residuo secco permanente al mq. compreso pulizia depolverizzazione eventuale graniglia distaccante e quant'altro; compreso rullatura con rullo statitico da 12 - 14. t. o vibrante, compreso preparazione del piano di posa e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |                       |                    | 1'624,00           |               |           |
|                             | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mq                    |                    | 1'624,00           | 10,78         | 17'506,72 |
| 7<br>01.05.02<br>26/07/2021 | Esecuzione di manto di usura spessore cm.3 mediante la fornitura e stesa a caldo di conglomerato costituito da pietrischetti di granulometria mm. 0,7 graniglie sabbie e additivi mescolati con bitume a caldo steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli.<br>Strada e parcheggi<br>Marciapiedi                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    | 1'624,00<br>782,00 |               |           |
|                             | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mq                    |                    | 2'406,00           | 5,67          | 13'642,02 |
| 8<br>01.06.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli pieni in cls della sezione 12/15x25 cm. vibrocompressore con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; compreso lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in cls, posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    | 394,00             |               |           |
|                             | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    | 394,00             |               | 84'496,16 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unità<br>di<br>misura | DIMENSIONI<br>par.ug. | Quantità                   | IMPORTI  |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                            | unitario | TOTALE     |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       | 394,00                     |          | 84'496,16  |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml                    |                       | 394,00                     | 21,17    | 8'340,98   |
| 9<br>01.07.01<br>26/07/2021  | Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure compreso l'onere del tracciamento su impianto nuovo, della pulizia e della segnaletica di cantiere.<br>Attraversamenti pedonali<br>Strisce d'arresto<br>zebraure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | 72,00                      |          |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq                    |                       | 72,00                      | 15,00    | 1'080,00   |
| 10<br>01.07.02<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione " STOP " delle dimensioni di m. 2,12x4,00 compreso l'onere del tracciamento su impianto nuovo, della pulizia e della segnaletica di cantiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       | 8,00                       |          |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq                    |                       | 8,00                       | 20,00    | 160,00     |
| 11<br>01.07.03<br>26/07/2021 | Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di cm.12 eseguite con materiale termospruzzatoplastico di qualsiasi colore compreso l'onere del tracciamento su impianto nuovo, della pulizia e della segnaletica di cantiere.<br>Strada<br>Parcheggi (colore bianco e giallo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       | 296,00                     |          |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml                    |                       | 296,00                     | 2,15     | 636,40     |
| 12<br>01.07.04<br>26/07/2021 | Posa in opera di sostegni tubolari di mm. 60 di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in cls classe 325 di dimenni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo di impianto (40x40x40cm.). Nel prezzo sono pure compresi lo scavo,il reinterro e la fornitura e posa in opera di segnale circolare/quadrato/rettangolare e ottagonale ( diametro 90 cm. ) in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60cm. di diametro a norma del Codice della Strada.Il segnale è da intendersi completo di staffe,controstaffe, dadi e bulloni. |                       |                       | 17,00                      |          |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.                    |                       | 17,00                      | 160,00   | 2'720,00   |
| 13<br>01.08.01<br>07/10/2021 | Realizzazione di pavimentazione podotattile costituita dalla fornitura e posa in opera di moduli in cls colorato di dimensione 30,4x41,8 cm e 30,4x30,4 cm con superficie caratterizzata da diversi rilievi superficiali a fornire indicazioni all'utente il percorso attraverso il sistema LOGES. Il tutto su indicazione della D.LL e da progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | 96,00                      |          |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq                    |                       | 96,00                      | 38,00    | 3'648,00   |
| 14<br>02.01.01<br>26/07/2021 | Scavo a sezione ristretta per condotte interrate, compreso reinterro e allontanamento materiali eccedenti, eseguito con mezzi meccanici.<br>Acque nere<br>Acque bianche<br>Linea Gas+Acquedotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       | 144,00<br>665,00<br>60,00  |          |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc                    |                       | 869,00                     | 9,70     | 8'429,30   |
| 15<br>02.01.02<br>26/07/2021 | Realizzazione di invaso per acque meteoriche tramite scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza per l'apertura della sede stradale e il relativo cassonetto, compreso l'accatastamento del materiale di risulta eventualmente riutilizzabile nell'ambito del cantiere ed il carico su automezzo e successivo allontanamento alla discarica.<br>Invaso 1<br>Invaso 2<br>Invaso 3                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       | 139,00<br>267,00<br>109,00 |          |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc                    |                       | 515,00                     | 5,50     | 2'832,50   |
| 16                           | Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, per fognature acque bianche, compreso sigillatura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                            |          |            |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                            |          | 112'343,34 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | MENSILE<br>par.ug. | Quantità | I M P O R T I |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |          | unitario      | TOTALE     |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |          |               | 112'343,34 |
| 02.02.01<br>26/07/2021       | massetto continuo, rinfilanco e cappa superiore spessore cm 8 ÷12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325,e reinterro compreso pezzi speciali conteggiati 1,00 ml/cad,escluso scavo serie normale,tipo 300 (colore avorio) UNI 7443/85: diametro esterno mm 200                                                                                                                                                     |                       |                    | 109,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml                    |                    | 109,00   | 29,00         | 3'161,00   |
| 17<br>02.03.02<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in cls turbovibrocompresso dim. 500 mm ad alta resistenza, resinato all'interno con incastro a bicchiere ad anello di tenuta in gomma sintetetica all'origine, conformi alle norme DIN 4032 e idonei a sopportare carichi cui verranno assoggettati,compreso reinterro.                                                                                                        |                       |                    | 130,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml                    |                    | 130,00   | 69,44         | 9'027,20   |
| 18<br>02.03.03<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in cls turbovibrocompresso dim. 600 mm ad alta resistenza, resinato all'interno con incastro a bicchiere ad anello di tenuta in gomma sintetetica all'origine, conformi alle norme DIN 4032 e idonei a sopportare carichi cui verranno assoggettati,compreso reinterro.                                                                                                        |                       |                    | 176,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml                    |                    | 176,00   | 84,43         | 14'859,68  |
| 19<br>02.04.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC dim. 160 mm, termoresistenti, barre da m 6,00, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, bicchiere con anello elastomerico, compresa platea in calcestruzzo, spess. cm 8-12 a Kg 200 di cemento R 325 e rivestimento completo in sabbia compattata e reinterro, compreso pezzi speciali conteggiati 1.00 ml/cad, escluso scavo.                                            |                       |                    | 41,00    |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml                    |                    | 41,00    | 35,00         | 1'435,00   |
| 20<br>02.04.02<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC dim. 200 mm, termoresistenti, barre da m 6,00, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, bicchiere con anello elastomerico, compresa platea in calcestruzzo, spess. cm 8-12 a Kg 200 di cemento R 325 e rivestimento completo in sabbia compattata e reinterro, compreso pezzi speciali conteggiati 1.00 ml/cad, escluso scavo.                                            |                       |                    | 140,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml                    |                    | 140,00   | 35,00         | 4'900,00   |
| 21<br>02.05.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale DN 250 in conformità alle norme UNI-EN 598 con le medesime modalità di cui sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    | 55,00    |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml                    |                    | 55,00    | 155,14        | 8'532,70   |
| 22<br>02.06.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa di pozzetti con sifone monoblocco, per la raccolta di acque meteoriche del tipo prefabbricato della sezione interna 40x40x60 compreso collegamento alla condotta di scarico, scavo reinterro sigillatura e fornitura e posa in opera di caditoia stradale in ghisa a nido d'ape UNI EN 124 classe C250.                                                                                              |                       |                    | 25,00    |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.                    |                    | 25,00    | 140,00        | 3'500,00   |
| 23<br>02.06.02<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di pozzetti giro in polipropilene, del diametro di cm 40, compreso la guarnizione,i pezzi speciali,scavo, la preparazione del piano di posa in cls dello spessore minimo di cm 10 ed il reinterro, per raccordo ai lotti tubazioni acque nere.                                                                                                                                              |                       |                    | 10,00    |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.                    |                    | 10,00    | 300,00        | 3'000,00   |
| 24<br>02.06.03<br>26/07/2021 | Pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo armati con rete elettrosaldata dimensione interna cm.100x100 ed altezza variabile secondo profilo di posa, copertina pesante per strade di prima categoria con prolunghe di passo d'uomo Ø 60 cm in cls., chiusino circolare in ghisa UNI EN 124 classe D400 per strade e parcheggi. Il tutto in opera compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari elementi. |                       |                    |          |               |            |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |          |               | 160'758,92 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità<br>di<br>misura | MENSILE<br>par.ug. | Quantità         | I M P O R T I |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                  | unitario      | TOTALE     |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                  |               | 160'758,92 |
| 25<br>02.06.04<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di pozzetto sfioratore in cls di " regolazione della portata " delle acque meteoriche, dotato di stramazzo in parete sottile, luce di fondo dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 10 l/s/ha e griglia. Dimensioni interne di 1,20x1,20 ml. profondità 1,60 ml.compresi chiusino circolare in ghisa UNI EN 124classe D400 per strade per ispezione e manutenzione, scavo con reinterro con sabbia ed ogni oere per dare il lavoro compiuto.                                   | n.                    |                    | 37,00<br>37,00   | 350,00        | 12'950,00  |
| 26<br>02.06.05<br>26/07/2021 | Pozzetti di ispezione prefabbricati tubolari Ø 100 cm in calcestruzzo vibro-compresso armati con fondello monolitico predisposto per l'inserimento delle tubazioni in pvc di linea e di allaccio con guarnizioni in gomma, giunzione fra elementi con bicchiere ed anello in gomma,altezza variabile secondo profilo di posa,strombatura di passo d'uomo Ø 60 cm chiusino circolare in ghisa UNI EN 124 classe D400 per strade e parcheggi il tutto in opera compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari elementi. | n.                    |                    | 3,00<br>3,00     | 1'308,00      | 3'924,00   |
| 27<br>03.01.01<br>26/07/2021 | Scavo e rinterro per fornitura e posa in opera ( a - 100 cm. ) di tubo flessibile in polietilene ad alta densità a doppio strato corrugato esterno, liscio interno completo di filo pilota in acciaio zincato, comprese livellazioni,formazione del piano di posa e ricoprimento con sabbia posa di nastro segnalatore, il tutto secondo normative ENEL. Diametro Ø 160 mm                                                                                                                                              | n.                    |                    | 7,00<br>7,00     | 450,00        | 3'150,00   |
| 28<br>03.02.01<br>26/07/2021 | Pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo armati con rete elettrosaldata dimensione interna ed altezza variabile secondo profilo di posa, copertina pesante per strade di prima categoria con prolunghe di passo d'uomo Ø 60 cm in cls.,chiusino circolare in ghisa UNI EN 124 classe D400 per strade e parcheggi il tutto in opera compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari elementi.                                                                                                                | ml                    |                    | 203,00<br>203,00 | 25,00         | 5'075,00   |
| 29<br>03.02.02<br>26/07/2021 | Pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo armati con rete elettrosaldata dimensione interna ed altezza variabile secondo profilo di posa, copertina pesante per strade di prima categoria con prolunghe di passo d'uomo Ø 60 cm in cls.,chiusino circolare in ghisa UNI EN 124 classe D400 per strade e parcheggi il tutto in opera compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari elementi.                                                                                                                | n.                    |                    | 3,00<br>3,00     | 350,00        | 1'050,00   |
| 30<br>03.03.01<br>26/07/2021 | Realizzazione di estendimento di rete elettrica comprensivo di materiali e manodopera fino alle cassette. Per lotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.                    |                    | 3,00<br>3,00     | 150,00        | 450,00     |
| 31<br>03.04.01<br>26/07/2021 | Corrispettivi di elettrificazione come da preventivo di e-distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.                    |                    | 6,00<br>6,00     | 205,00        | 1'230,00   |
| 32<br>04.01.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in polietilene ad alta doppio strato corrugato esterno,liscio interno, diametro Ø 125 mm, densità e completo di filo pilota in acciaio zincato, conforme alle norme EN 50086-2-4 CEI 23-46, posa di nastro segnalatore, compreso scavo, rinterro e chiusura dello scavo con lo stesso terreno di risulta, costipazione dello stesso fino alla quota del cassonetto.Il tutto secondo normative disciplinari TELECOM.                                                        | a corpo               |                    | 1,00<br>1,00     | 5'416,06      | 5'416,06   |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    | 125,00           |               | 194'003,98 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unità<br>di<br>misura | MENSILE<br>par.ug. | Quantità | I M P O R T I |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |          | unitario      | TOTALE     |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    | 125,00   |               | 194'003,98 |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml                    |                    | 125,00   | 25,00         | 3'125,00   |
| 33<br>04.02.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo compreso il chiusino, il tutto in opera secondo prescrizioni Telecom compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari elementi ecc. Dimensioni 60x60x60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    | 5,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.                    |                    | 5,00     | 150,00        | 750,00     |
| 34<br>04.03.01<br>26/07/2021 | Posa in opera di armadi a colonnina di fornitura Telecom e relativi telai su basamenti in calcestruzzo e allaccio al pozzetto con tubazioni di pvccorrugato Ø 100 compreso scavo e reinterro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    | 3,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.                    |                    | 3,00     | 135,00        | 405,00     |
| 35<br>05.01.01<br>26/07/2021 | Scavo e rinterro per posa in opera ( a - 100 cm. ) di tubo in polietilene ad alta densità compreso sottostante sottofondo,rinfianco e copertura con idoneo materiale inerte e reinterro, ed assistenza alla posa e posa in opera del nastro di preavviso durante il ricoprimento. Diametro esterno 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    | 180,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml                    |                    | 180,00   | 25,00         | 4'500,00   |
| 36<br>05.02.01<br>26/07/2021 | Contributo per estensione rete ga metano come da preventivo di Infrastrutture Distribuzione Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | 1,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a corpo               |                    | 1,00     | 11'010,00     | 11'010,00  |
| 37<br>06.01.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di TUBI DI POLIETILENE ad alta densità (P.E.A.D), barre da 9 m a 12 m o in rotoli,atossici, conformi alle norme UNI 12201 - PE 100 - P.N. 12,5 atm. ( con marchio IIP), comprese le necessarie operazioni di saldatura di testa con termoelementi e/o elettrosaldatura e prove a pressione compreso sottostante sottofondo,rinfianco e copertura con idoneo materiale inerte e reinterro. Diametro esterno 110 mm sp. 8,1 mm                                                                                                                                           |                       |                    | 180,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml                    |                    | 180,00   | 65,30         | 11'754,00  |
| 38<br>06.02.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per stacco escluso lo scavo, ma compreso il reinterro e chiusino. Dimensioni 60x60x60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    | 6,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.                    |                    | 6,00     | 120,00        | 720,00     |
| 39<br>07.01.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di tubo corrugato per il passaggio di cavidotto di alimentazione e/o massa a terra per pubblica illuminazione avente diametro di mm. 110 con al suo interno idoneo passacavo.Il prezzo si intende compreso dell'onere dello scavo del reinterro in sabbia per 20 cm. ed il restante tout-venant, della fornitura e posa in opera di apposito nastro segnalatore, e di tuttii cavi con sezione adeguata all'intero impianto di illuminazione pubblica per il collegamento tra i rispettivi punti luce e/o collegamenti con la pubblica esistente. 260+83 ( via Euganea) |                       |                    | 343,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml                    |                    | 343,00   | 19,20         | 6'585,60   |
| 40<br>07.02.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati incalcestruzzo dimensioni 40x40x60, compresa fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa 40x40 UNI EN 124 Classe B125, il tutto in opera compreso scavo e rinterro, sigillatura e raccordo delle varie tubazioni confluenti, fornitura ed infissione nel fondo del pozzetto di dispersore di terra a croce 40x40 zincato a caldo con asola per collegamento a bullone. 4+2 (via Euganea )                                                                                                                                    |                       |                    | 6,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.                    |                    | 6,00     | 120,00        | 720,00     |
| 41<br>07.03.01               | Fornitura e posa in opera di quadro comando impianto di illuminazione su armadio in vetroresina a norme CEI, e armadio separato per l'alloggiamento contatori ENEL, eventuale telaio a blocco di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |          |               |            |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                    |          |               | 233'573,58 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | MENSURE<br>par.ug. | Quantità | I M P O R T I |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |          | unitario      | TOTALE     |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |          |               | 233'573,58 |
| 26/07/2021                   | fondazione, pozzetti di derivazione, con chiusino in ghisa EN 124 Classe B125 completo di apparecchiature di protezione magnetotermica e differenziale, di sezionamento, di azionamento manuale o automatico tramite fotocellula e programmatore orario con spegnimento a tempo del circuito di mezza notte.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    | 1,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.                    |                    | 1,00     | 1'800,00      | 1'800,00   |
| 42<br>07.04.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per posa interrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con gomma etilenpilenica G7 e guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI; classe di isolamento 400 V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesa del cavidotto. Sezione 4x16 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | 150,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ml                    |                    | 150,00   | 11,00         | 1'650,00   |
| 43<br>07.04.02<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per posa interrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con gomma etilenpilenica G7 e guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI; classe di isolamento 400 V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesa del cavidotto. Sezione 4x10 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | 193,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ml                    |                    | 193,00   | 8,20          | 1'582,60   |
| 44<br>07.04.03<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per posa interrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con gomma etilenpilenica G7 e guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI; classe di isolamento 400 V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesa del cavidotto. Sezione 1x16 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | 210,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ml                    |                    | 210,00   | 4,90          | 1'029,00   |
| 45<br>07.04.04<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per posa interrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con gomma etilenpilenica G7 e guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI; classe di isolamento 400 V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesa del cavidotto. Sezione 1x16 mmq (terra)                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    | 260,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ml                    |                    | 260,00   | 4,90          | 1'274,00   |
| 46<br>07.05.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa di corda nuda in rame per impianto di messa a terra compreso materiale e manodopera 260+83 ( via Euganea ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    | 343,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ml                    |                    | 343,00   | 6,00          | 2'058,00   |
| 47<br>07.06.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di plinto per sostegno di palo illuminazione realizzato in cls armato e vibrato delle dimensioni di 40x40 cm. e h variabile, compreso il foro per l'alloggiamento del palo stesso, dei fori di collegamento al pozzetto per il passaggio dei cavi di alimentazione e del foro di 40x40 con relativo chiusino in ghisa. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere dello scavo, il reinterroin sabbia, le appositepunte in ferro zincato per la messa a terra e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 12+1(telecamera)+3 (via Euganea) |                       |                    | 15,00    |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.                    |                    | 15,00    | 150,00        | 2'250,00   |
| 48<br>07.07.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa di pali per illuminazione stradale fornito in opera completo di ogni accessorio h=5,00m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    | 3,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.                    |                    | 3,00     | 400,00        | 1'200,00   |
| 49<br>07.07.02<br>26/07/2021 | Fornitura e posa di pali per illuminazione stradale fornito in opera completo di ogni accessorio h=7.50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    | 12,00    |               |            |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    | 12,00    |               | 246'417,18 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unità<br>di<br>misura | MENSILE<br>par.ug. | Quantità | I M P O R T I |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |          | unitario      | TOTALE     |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    | 12,00    |               | 246'417,18 |
| 50<br>07.08.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a risparmio energetico completo di punto luce reggente e ogni accessorio per il collegamento alla linea. Lampione Philips: mod Luma tipo BGP623 9+3 (via Euganea).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n.                    |                    | 12,00    | 590,00        | 7'080,00   |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.                    |                    | 12,00    | 741,00        | 8'892,00   |
| 51<br>07.08.02<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a risparmio energetico completo di punto luce reggente e ogni accessorio per il collegamento alla linea. Lampione Philips: mod.Luma Micro tipo BGP615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    | 3,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.                    |                    | 3,00     | 741,00        | 2'223,00   |
| 52<br>07.09.01<br>26/07/2021 | Fornitura con posa e configurazione di telecamere di videosorveglianza urbana compreso armadio di telegestione e collegamento radio hiperlan di tipo ac punto-punto alla centrale operativa. Telecamere multisensore a 360° PNM-9080VQP: Telecamera Multi-direzionale 360° Camera da 8 MEGAPIXEL CMOS 2.38M x 4, (H.265 / H.264), 60 fps, da esterno, ICR, WiseStream II, 4x ottiche varifocal 2.8 ~ 12mm, LDC, WDR (150dB), SSNRV, 4x SD/SDHC/ SDXC, NAS, Gyro sensor, I/O (In x1 / Out x1), ONVIF profile S, IP66 / IK10, 12V DC (Max. 21.6W), PoE+:<br>Licenza software per server Genetec Security Center v. 5.6.<br>Impianto di alimentazione e collegamento radio deve prevedere una distanza massima dal contatore dell'alimentazione di 90mt.<br>Il collegamento radio dovrà essere di tipo punto-punto con la centrale ed essere garantita la visibilità ottica.<br>La predisposizione dell'armadio prevede l'utilizzo dei seguenti materiali/dispositivi:<br>- Switch : 1 per sito remoto, Power Supply con funzionalità di backup dell'alimentazione in caso di blackout :1 per sito remoto,<br>- Interruttore riarmante e protezioni da scariche per tutte le linee di alimentazione su barra din, Multi presa schuko per almeno 2 prese.<br>Il kit "powersupply" di ogni sito remoto sarà come di seguito composto :<br>- Alimentatore switching con interfaccia batteria,<br>- Batterie 12 V - 7 Ah per autonomia di almeno 10 minu., N. 2 cartelli di avviso di area videosorvegliata per sito saranno di tipo personalizzato con indicazioni dei riferimenti, indirizzi e numeri di telefono, indicati dal Comune. |                       |                    | 1,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a corpo               |                    | 1,00     | 5'900,00      | 5'900,00   |
| 53<br>08.01.01<br>26/07/2021 | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, di cm.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    | 300,00   |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mc                    |                    | 300,00   | 23,86         | 7'158,00   |
| 54<br>08.02.01<br>26/07/2021 | Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,,fresatura,livellamento rastrellatura, rullatura ecc., e semina e concime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    | 1'496,00 |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mq                    |                    | 1'496,00 | 2,05          | 3'066,80   |
| 55<br>08.03.01<br>26/07/2021 | Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno ( in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato.<br>Di circonferenza 16-18 cm.<br>Essenza: Fraxinus ornus (orniello)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    | 3,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.                    |                    | 3,00     | 320,00        | 960,00     |
| 56<br>08.03.02               | Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno ( in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |          |               |            |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |          |               | 281'696,98 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unità<br>di<br>misura | MENSILE<br>par.ug. | Quantità | I M P O R T I |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |          | unitario      | TOTALE     |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |          |               | 281'696,98 |
| 26/07/2021                   | prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato.<br>Di circonferenza 16-18 cm.<br>Essenza: Tilia in varietà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    | 2,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.                    |                    | 2,00     | 290,00        | 580,00     |
| 57<br>08.03.03<br>26/07/2021 | Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno ( in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato.<br>Di circonferenza 16-18 cm.<br>Essenza: Pyrus Calleryana "Chanticleer (pero da fiore)                                                                                                 |                       |                    | 1,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.                    |                    | 1,00     | 220,00        | 220,00     |
| 58<br>08.03.04<br>26/07/2021 | Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno ( in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato.<br>Di circonferenza 16-18 cm.<br>Essenza: Prunus Serrulata "Kazan"                                                                                                                      |                       |                    | 2,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.                    |                    | 2,00     | 265,00        | 530,00     |
| 59<br>09.01.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di gioco da giardino della Holzhof : Indian xi 101 compreso il fissaggio a terra, la realizzazione di un percorso di 80 cm. di larghezza attorno al gioco su tappetino anti trauma posato su un massetto di cemento dello spessore di cm.10 e tutti gli oneri necessari per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. Il gioco verrà installato nel vicino Parco dell'Amicizia.                                                                                                          |                       |                    | 1,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.                    |                    | 1,00     | 5'505,32      | 5'505,32   |
| 60<br>09.02.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di panchine da giardino delle dimensioni di cm 75x47x86 H circa e lunghezza di circa cm 155, realizzata con struttura con due supporti di forma anatomica in ghisa lavorata e verniciata.Munita di n°5 dighe in plastica riciclata della sezione minima di mm 100x30 fissati sulla struttura mediante bulloneria antiruggine. I listoni saranno trattati con vernici speciali antimuffa e antitarme.<br>Verniciatura dei supporti con trattamento di fondo antiruggine e smalto lucido a forno 180°. |                       |                    | 5,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.                    |                    | 5,00     | 606,00        | 3'030,00   |
| 61<br>09.03.01<br>26/07/2021 | Fornitura e posa in opera di cestini raccogli rifiuti in acciaio zincato e verniciato, compreso scavo e formazione di plinto in cls per adeguato ancoraggio al terreno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    | 3,00     |               |            |
|                              | SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.                    |                    | 3,00     | 150,00        | 450,00     |
|                              | Parziale LAVORI A MISURA euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |          |               | 292'012,30 |
|                              | T O T A L E euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |          |               | 292'012,30 |
|                              | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |          |               |            |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |          |               |            |

[illegible]

[illegible]