

Comune di SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA
ZONA PEREQUATA 01
SITA IN VIA FOSCOLO A CASELLE

Comune di Selva	zanno Dentro (Pd)
SERVIZIO	ARCHIVIO
- 5 GIU. 2015	
RILEVATO	

COMMITTENTE: TUTTI I PROPRIETARI COMPRESI NELL'AMBITO DEL P.D.L.

PADOVA, 27/05/2015

Massimo Cambruzzi
IL TECNICO
AR. ING. ARCHITETTI PROV. DI PADOVA
MASSIMO CAMBRUZZI
N° 1141

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
	OPERE STRADALI (Cap 1)			
	Spese Urbanizzazione (Cat 2)			
1	CANTIERE			
03.001	Impianto di cantiere adeguato alla dimensione del lavoro, perimetrazione (recinzione di cantiere), delimitazione, cancello d'accesso, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale, il bagno chimico, il ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico, la pulizia dal cantiere e gli allacciamenti per acqua, telefono, elettricità, nonché eventuali oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative.			
12/09/2013	Cap 1 - OPERE STRADALI cantiere	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	1'600,00	1'600,00
2	SCOTICO AREA			
04.001	Scavo in sezione aperta per spianamento livellamento e pulizia dell'area di intervento per una profondità di cm. 20, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, scotico (esclusa la roccia da mina di volume superiore a mc. 1,00 e murature interrato) eseguito con escavatore meccanico, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale alle discariche, senza limiti di distanza, il taglio degli alberi, arbusti, estirpazione delle ceppaie e loro trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale ritenuto idoneo dalla D.L., l'interramento delle scoline e/o fossi e quant'altro necessari. Incluso il tracciamento dell'intera lottizzazione con sturmento, l'onere per lo smaltimento in discarica del materiale di risulta, l'eliminazione delle recinzioni esistenti di qualsiasi tipo e dimensione, la rimozione di condotte di qualsiasi tipo e materiale esistenti nel sottosuolo. Inclusive inoltre le spese per il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta.			
18/04/2006	Cap 1 - OPERE STRADALI			
	strade	184,60		
	parcheggio	91,40		
	marciapiede nord e lato ovest	58,80		
	marciapiede sud	27,20		
	pista ciclabile	80,60		
	invaso allagabile	493,80		
	SOMMANO mq.	936,40	1,30	1'217,32
3	SCAVO DI SBANCAMENTO			
04.003.a	Scavo generale di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, esclusa la roccia dura			
05/09/2013				
	A R I P O R T A R E			2'817,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			2'817,32
4 05.002.a 18/04/2006	da mina di volume superiore a mc. 1,00 e murature interrato, eseguito con escavatore meccanico per la formazione del cassonetto stradale, dei parcheggi e dei marciapiedi e pista ciclabile; compreso il carico, trasporto e scarico, senza limiti di distanza del materiale di risulta alle discariche e la sistemazione del terreno ritenuto idoneo. Incluso ogni onere per lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta.			
	Cap 1 - OPERE STRADALI			
	strade	276,90		
	parcheggio	137,10		
	invaso allagabile	11,50		
	SOMMANO mc.	425,50	4,80	2'042,40
4 05.002.a 18/04/2006	SOTTOFONDO STRADALE			
	Fornitura, stesura e compattazione di materiale riciclato, del tipo A1a, tabella UNI-CnR 10006, per sottofondi stradali e marciapiedi, dato in opera per uno spessore di cm. 40 per le massicciate e cm. 20 per i marciapiedi ed i percorsi ciclabili, il tutto misurato a compattazione avvenuta. Compresa la fornitura ed il trasporto, il tutto eseguito con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurazione effettiva in opera del materiale costipato.			
	Cap 1 - OPERE STRADALI			
	strade	369,20		
	parcheggio	182,80		
	marciapiede nord	58,80		
	marciapiede sud	27,20		
	pista ciclabile	80,60		
	attraversamento pedonale +15	60,00		
	SOMMANO mc.	778,60	10,20	7'941,72
5 05.003 18/04/2006	STABILIZZATO			
	Materiale stabilizzato granulometria 0-30 mm. proveniente dalla frantumazione di materiale da fiume tout-venant, dato in opera con uno spessore medio di cm.10 per strade, parcheggi e per i marciapiedi, compreso ogni onere relativo alla preparazione del fondo del cassonetto, fornitura stesa e compattazione meccanica del materiale con rullo vibrante e apposita macchina compattatrice, in uno o due strati e quant'altro occorra per darlo finito, perfettamente sagomato e compattato pronto a ricevere il binder. Misurazione effettiva in opera del materiale costipato.			
	Cap 1 - OPERE STRADALI			
	strade	92,30		
	parcheggio	45,70		
	marciapiede nord	92,40		
	marciapiede sud	13,60		
	pista ciclabile	40,30		
	attraversamento pedonale +15	40,00		
	SOMMANO mc.	324,30	23,10	7'491,33
	A RIPORTARE			20'292,77

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			32'706,77
8	OPERE STRADALI (Cap 1)			
05.007 07/05/2006	MANTO MARCIAPIEDE Manto protettivo di pavimentazioni marciapiedi, formato con conglomerato bituminoso 0/4, bitumato a caldo con opportuni additivi, dello spessore minimo accertabile in tutti i punti a costipamento ultimato di cm. 3, dato in opera con macchina vibrofinitrice, cilindrato, compresa la pulitura della superficie di posa, la fornitura e lo stendimento dell'emulsione bituminosa di ancoraggio al 55% di bitume, nel quantitativo di Kg. 1/mq, eventuale spolvero di sabbia asfaltica ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurazione effettiva in opera. Spessore mm. 30. Cap 1 - OPERE STRADALI marciapiede nord marciapiede sud	294,00 136,00		
	SOMMANO mq.	430,00	5,20	2'236,00
9	CORDONATE STRADALI IN CLS. - sez. 12-15x25			
05.009.a 18/04/2006	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali per aiuole spartitraffico, marciapiede e bordatura del verde o altro, in elementi prefabbricati in calcestruzzo, della sezione di cm. 12-15x25, per tratti rettilinei, curvi e cordonate inclinate per gli abbassamenti e cordonate con bocche di lupo per scarico acque meteoriche, compreso lo scavo, la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4, il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,5 di cemento 325 dello spessore minimo di cm 10 ed ogni altro onere. Misurazione effettiva in opera. Cap 1 - OPERE STRADALI marciapiede nord (- confine con i lotti) marciapiede sud (- confine con i lotti) carriere	188,00 82,00 -28,00		
	Sommano positivi ml. Sommano negativi ml.	270,00 -28,00		
	SOMMANO ml.	242,00	12,30	2'976,60
10	CORDONATE STRADALI IN CLS. - sez. 8x25			
05.009.b 07/05/2006	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali per aiuole spartitraffico, marciapiede e bordatura del verde o altro, in elementi prefabbricati in calcestruzzo, della sezione di cm. 8 x 25 cm., per tratti rettilinei, curvi o inclinati, compreso lo scavo, la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4, il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,5 di cemento 325 dello spessore minimo di cm 10 ed ogni altro onere. Misurazione effettiva in opera. Cap 1 - OPERE STRADALI aiuola 1/2 pista cilabile (- confine lotti)	25,00 189,00		
	A R I P O R T A R E	214,00		37'919,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO	214,00		37'919,37
	SOMMANO ml.	214,00	11,90	2'546,60
11 05.009.d 19/02/2009	MURETTA IN CLS. ARMATO PER CONTENIMENTO LOTTI Realizzazione di muretta di contenimento dei lotti a sostegno della pista ciclabile o del marciapiede, in calcestruzzo armato Rck 250 per strutture in elevazione dato in opera compreso ferro d'armatura lavorato che si renderà necessario a seguito dei calcoli strutturali eseguiti a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori e accettati dalla D.L., le casseforme ed il loro successivo disarmo, lo scavo per il raggiungimento della quota di posa ed il successivo ricoprimento, la fornitura del piano d'appoggio. Cap 1 - OPERE STRADALI batolo di contenimento	32,50		
	SOMMANO mc	32,50	190,00	6'175,00
12 05.009.c 07/05/2006	CARRIERE ACCESSO AI LOTTI Fornitura e posa in opera di carriere, in blocchetti di calcestruzzo prefabbricato delle dello spessore di cm 5-15, in blocchi delle dimensioni di cm. 40x50 per gli scivoli e 40x40 per gli elementi voltatesta colore grigio anti-scivolo, posato su sottofondo in cls. dello spessore di cm. 10, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4. Compreso ogni onere, cordonata di contenimento e pezzi speciali, per dare il lavoro secondo i disegni progettuali e le indicazioni della D.L. Cap 1 - OPERE STRADALI previsti n. 6 accessi ai lotti (lotto 5, a livello)	24,00		
	SOMMANO ml.	24,00	18,00	432,00
13 13/05/2015	MASSETTO CLS. ARMATO - SPESS. CM. 15 Costruzione di massetto in calcestruzzo a q.li 2,50/mc. di cemento 325 dello spessore di cm. 15, tirato a pertica per costruzione marciapiedi, compresa la formazione dei giunti ogni mt. 3,00 con listello in plastica ed il ferro di ripartizione ø8 20x20, DOPPIA RETE. Misurazione effettiva in opera. Cap 1 - OPERE STRADALI inizio strada di lottizzazione, in prossimità di vi a Ugo Foscolo cul del sac	77,00 216,00		
	SOMMANO mq.	293,00	23,00	6'739,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			53'811,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			121'704,47
23	LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI (Cap 4)			
08.001	ENEL RETE ED INTERRO LINEA			
18/04/2006	La rete di distribuzione dell'ENEL sarà eseguita dall'Ente al costo calcolato in via preventiva, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le indicazioni dell'azienda erogatrice. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI in attesa di preventivo	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	2'300,00	2'300,00
	Parziale Spese Enti (Cat 1) euro			9'632,00
	Spese Urbanizzazione (Cat 2)			
24	TELECOM RETE CAVIDOTTI			
09.001a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. ø 125 per rete Telecom, compreso letto di posa, rinfilanco e copertura di almeno 10 cm. di sabbia, fornitura e posa di nastro segnalatore, inserimento di filo pilota in ferro zincato da mm.2,5 ed il reinterro con tout-venant o materiale riciclato secondo indicazioni D.L.. Il tutto come richiesto dal capitolato Telecom, compreso onere del collaudo da parte dell'Ente. Misurazione effettiva in opera a ml di scavo per un tubo posato. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI da verificare con il preventivo del fornitore	150,00		
18/04/2006	SOMMANO m	150,00	10,50	1'575,00
	Parziale Spese Urbanizzazione (Cat 2) euro			1'575,00
	Spese Enti (Cat 1)			
25	ACQUEDOTTO - RETE DISTRIBUZIONE			
11.001	La rete di distribuzione dell'acquedotto sarà eseguita dalla ditta competente al costo calcolato in via preventiva, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le indicazioni dell'azienda erogatrice. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI rete ed allacci	1,00		
18/04/2006	SOMMANO a corpo	1,00	4'000,00	4'000,00
26	ETRA RETE GAS METANO			
11.003	La rete di distribuzione del gasdotto sarà eseguita dalla ditta competente al costo calcolato in via preventiva, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le indicazioni dell'azienda erogatrice. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI			
18/04/2006				
	A R I P O R T A R E			129'579,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			151'866,47
29 14.004 18/04/2006	SEGNALETICA (Cap 7) SEGNALETICA ORIZZONATALE - STRISCE - STOP - POSTI DISABILI Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, costituita da strisce bianche o gialle, continue o discontinue, linee di stop, scritte, con vernice rifrangente perlinata e premiscelata, della larghezza di cm.12, copertura media gr. 100/mt. Cap 7 - SEGNALETICA Stresce di mezzerie e stop Posti auto	95,00 145,00 SOMMANO ml. 240,00	3,50	840,00
	A RIPORTARE			152'706,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			152'706,47
	OPERE A VERDE (Cap 6)			
30 15.004d 10/05/2006	CARPINO BETULUS Fornitura e messa a dimora di piante ad alto e medio fusto, poste secondo i disegni progettuali o indicazione della D.L.. Compresa l'apertura di una buca da cm. 75x75x75 circa, la fornitura in opera di terriccio concimato in ragione di mc.0,03 a pianta e di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di q.li 0,20 a pianta, il palo di castagno levigato della lunghezza di cm 300 con funzione di tutore della pianta e legato alla stessa con idonea legatura, l'innaffio della pianta durante il successivo periodo estivo, trattamento antiparassitario nel periodo opportuno ed ogni altro onere e garanzia di attecchimento per almeno 12 mesi. L'alberatura dovrà avere una circonferenza di 14-16 cm ed un'altezza di m 3,0-3,5 con chioma aperta Misurazione effettiva in opera. Carpino Betulus. Cap 6 - OPERE A VERDE nel parcheggio	12,00		
	SOMMANO n.	12,00	80,00	960,00
31 15.004a 19/02/2009	ACER ROSSO Fornitura e messa a dimora di piante ad alto e medio fusto, poste secondo i disegni progettuali o indicazione della D.L.. Compresa l'apertura di una buca da cm. 75x75x75 circa, la fornitura in opera di terriccio concimato in ragione di mc.0,03 a pianta e di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di q.li 0,20 a pianta, il palo di castagno levigato della lunghezza di cm 300 con funzione di tutore della pianta e legato alla stessa con idonea legatura, l'innaffio della pianta durante il successivo periodo estivo, trattamento antiparassitario nel periodo opportuno ed ogni altro onere e garanzia di attecchimento per almeno 12 mesi. L'alberatura dovrà avere una circonferenza di 12-14 cm ed un'altezza di m 1,5-2,5 con chioma aperta Misurazione effettiva in opera. Acer rosso. Cap 6 - OPERE A VERDE aree verdi	10,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	90,00	900,00
32 15.005 18/04/2006	TAPPETO ERBOSO Formazione di tappeto erboso monolitico o polifitico, ad alta resistenza al calpestio, compresa la fornitura e la stenditura del terreno vegetale e del concime organico, la fresatura per un profondità non inferiore a cm. 20, livellamento e rastrellamento della terra, spandimento della semente, del terriccio concimato o sabbia fine di fiume, rullatura, carico dei materiali di risulta su automezzo, diserbo, lavori di manutenzione e irrorazione fino al terzo sfalcio e la garanzia di attecchimento per un anno. Misurazione effettiva in opera.			
	A R I P O R T A R E			154'566,47

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			159'220,87
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cap 5)			
34 21.001 10/05/2006	ILL. PUBBL. - TUBAZIONE PVC - dim. 110 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC per installazione interrata fornita e posta in opera, diam. 110 mm. esterno, spessore minimo 1,8 mm., resistenza allo schiacciamento 1250 N/dm con fasciatura gialla ad elica per il riconoscimento, marchio IMQ, giunti a bicchiere, curve e pezzi speciali tutti sigillati con apposito collante, filo pilota in ferro zincato. Cap 5 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE linea illuminazione	250,00		
	SOMMANO ml.	250,00	7,20	1'800,00
35 21.002 10/05/2006	ILL. PUBBL. - POZZETTO CLS. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato 40x40x40 cm, prefabbricato a pianta quadrata, compreso scavo, massetto di sottofondo in calcestruzzo e successivo rinterro, chiusino in ghisa. Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'apertura e sigillatura di fori, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cap 5 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pozzetto di derivazione	12,00		
	SOMMANO cadauno	12,00	90,00	1'080,00
36 21.004 10/05/2006	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PLINTO FONDAZIONE Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato armato in cls con plinto di fondazione per pali di illuminazione (h<6m) realizzato in calcestruzzo armato prefabbricato o mediante il getto di calcestruzzo classe 250 di cemento portland 325 compreso casseforme a perdere, tubo in cls di diametro 200mm, fermo palo in cls, tubo portacavo di collegamento alla rete, sabbia di riempimento armatura, malta cementizia di sigillatura. I pozzetti dovranno essere dotati, in numero derivante da appositi calcoli e relative certificazioni a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori, di puntazza a croce con le seguenti caratteristiche: in acciaio dolce zincato a fuoco con bandiera forata per allacciamento agli altri elementi dell'impianto, dimensioni trasversali non inferiori a 50x50x5 mm, lunghezza pari a 2m, conforme alle norme CEI 11-1, completa di bullone dado e rondella anti allentamento inossidabili per la connessione. La presente voce comprende le opere di scavo e la posa in opera del pozzetto in cemento, del telaio e del relativo chiusino in lamiera striata di tipo carrabile, ogni accessori di fissaggio, di giunzione e di quant'altro necessario per la posa a regola d'arte nel percorso indicato nella relativa tavola grafica. Nel prezzo si intende inoltre compreso calcoli strutturali per la posa del plinto ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	A R I P O R T A R E			162'100,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			171'074,87
	LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI (Cap 4)			
41 08.001a 06/09/2013	ENEL - CAVIDOTTI DIM. 125 Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. ø 125 per rete Enel, compreso il prelievo dai depositi ed il trasporto sul luogo di impiego delle tubazioni, rinfilanco e copertura di almeno 10 cm. di sabbia, posa di nastro segnalatore, inserimento di filo pilota in ferro zincato da mm.2,5 ed il reinterro con tout-venant o materiale riciclato secondo indicazioni D.L.. Il tutto come richiesto dal capitolato Enel, compreso l'onere del collaudo da parte dell'Ente. Misurazione effettiva in opera a ml di scavo per un tubo posato. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI	150,00		
	SOMMANO ml.	150,00	19,00	2'850,00
42 08.001b 06/09/2013	ENEL - CAVIDOTTI DIM. 160 Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. rigido doppia parete ø 160 per rete Enel, compreso il prelievo dai depositi ed il trasporto sul luogo di impiego delle tubazioni, rinfilanco e copertura di almeno 10 cm. di sabbia, posa di nastro segnalatore, inserimento di filo pilota in ferro zincato da mm.2,5 ed il reinterro con tout-venant o materiale riciclato secondo indicazioni D.L.. Il tutto come richiesto dal capitolato Enel, compreso l'onere del collaudo da parte dell'Ente. Misurazione effettiva in opera a ml di scavo per un tubo posato. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI	100,00		
	SOMMANO ml.	100,00	22,00	2'200,00
43 08.001c 06/09/2013	ENEL - CAVIDOTTI DIM. 200 Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. rigido doppia parete ø 200 per rete Enel, compreso il prelievo dai depositi ed il trasporto sul luogo di impiego delle tubazioni, rinfilanco e copertura di almeno 10 cm. di sabbia, posa di nastro segnalatore, inserimento di filo pilota in ferro zincato da mm.2,5 ed il reinterro con tout-venant o materiale riciclato secondo indicazioni D.L.. Il tutto come richiesto dal capitolato Enel, compreso l'onere del collaudo da parte dell'Ente. Misurazione effettiva in opera a ml di scavo per un tubo posato. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI	50,00		
	SOMMANO ml.	50,00	25,00	1'250,00
44 08.002a 06/09/2013	ENEL - POZZETTI CLS. 60x60 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls, compresa la fornitura e posa del chiusino in ghisa riportante la scritta ENEL, di classe D400, scavo, allacciamento e sigillatura delle tubazioni			
	A R I P O R T A R E			177'374,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			177'374,87
45 08.005 06/09/2013	tubazioni, rinterro con sabbia e materiale riciclato ed ogni altro onere, secondo capitolato ENEL. Pozzetti 60x60. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI	6,00		
	SOMMANO a	6,00	330,00	1'980,00
	ENEL - BASAMENTI CASSETTE LOTTI Fornitura e posa in opera di telaio per cassetta di derivazione ENEL, completa di allacciamenti con tubi flessibili ø 10 ai pozzetti ed ogni altro onere compreso, secondo le indicazioni e le prescrizioni dell'Ente. Incluso l'onere per la formazione di idoneo zoccolo di alloggiamento in cls. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI N. 1 CASSETTA PER UNITA'	11,00		
	SOMMANO n.	11,00	120,00	1'320,00
46 08.002b 06/09/2013	ENEL - POZZETTI CLS. Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls rinforzato, compresa la fornitura e posa di prolunghe rinforzate e del chiusino in ghisa riportante la scritta ENEL, di classe D400, scavo, allacciamento e sigillatura delle tubazioni, rinterro con sabbia e materiale riciclato ed ogni altro onere, secondo capitolato ENEL. Pozzetti 80x80. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI	3,00		
	SOMMANO n.	3,00	410,00	1'230,00
47 09.005 06/09/2013	TELECOM - INTERFERENZA Sottofondo di posa e ricoprimento dei tubi Telecom in calcestruzzo, al posto della sabbia, in caso di parallelismi ed interferenze con altre reti e negli attraversamenti, per uno spessore medio di cm.10, eseguito secondo le prescrizioni del capitolato TELECOM. Misurazione effettiva in opera. Cap 4 - LAVORI ENTI EROGANTI I SERVIZI PUBBLICI	19,00		
	SOMMANO m	19,00	16,00	304,00
	Parziale Spese Urbanizzazione (Cat 2) euro			40'629,40
	A R I P O R T A R E			182'208,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			184'848,87
49 21.007 26/05/2015	PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cap 5) ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROIETTORE LED PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO F.p.o. di armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale della ditta ERAL S.r.l. - mini parker 12 led autodimmer, certificato secondo L.R. Veneto n. 17 e normativa UNI 10819, per l'applicazione a testa palo. RIF. PROGETTO ESECUTIVO ILLUMINOTECNICO DI OTTOBRE 2013 P.I. DIEGO RODELLA Cap 5 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE PARCHEGGIO	3,00 2,00 SOMMANO cadauno 5,00	490,00	2'450,00
50 21.005b 26/05/2015	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PALO PARCHEGGIO F.p.o. di palo tronco conico diritto in lamiera zincato acciaio - h. 8.08 MT. - : S235 JRH - UNI EN 10219 (FE 360B) R(carico unitario di resistenza a trazione): 360-490 N/mmq._ReH (carioco unitario di snervamento): 235 N/mmq.. COME DA PROGETTO ILLUMINOTECNICO, AUTORIZZATO, DEL P.I DIEGO RODELLA . OTTOBRE 2013 Cap 5 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE parcheggio	2,00 SOMMANO cadauno 2,00	350,00	700,00
51 21.005b 26/05/2015	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PALO STRADA F.p.o. di palo tronco conico diritto in lamiera zincato acciaio BRACCIO/STAFFA singolo - h. 8.08 MT. - : S235 JRH - UNI EN 10219 (FE 360B) R(carico unitario di resistenza a trazione): 360-490 N/mmq._ReH (carioco unitario di snervamento): 235 N/mmq.. COME DA PROGETTO ILLUMINOTECNICO, AUTORIZZATO, DEL P.I DIEGO RODELLA . OTTOBRE 2013 Cap 5 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE sulla strada	10,00 SOMMANO cadauno 10,00	350,00	3'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			191'498,87
	T O T A L E euro			191'498,87
	----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: TUTTI I PROPRIETARI COMPRESI NELL'AMBITO DEL P.D.L. [CME Selvazzano 2015-05-26.dcf] (C:\U