

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

PROVINCIA DI PADOVA


PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/43

VIA MONTEGRAPPA

PROPRIETARI: Corradin Maria
Casotto Luciano
Casotto Tiziano

ELABORATO AGGIORNATO IN RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA
DELIBERAZIONE COMUNALE n° 51 DELL'11.05.2026 E LA RELATIVA DATA DI
AGGIORNAMENTO (GIUGNO 2026)

ALLEGATO N°	OGGETTO:	SCALA:
S4Asia	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	DATA: marzo 2026
		AGG.: giugno 2026
		FILE: Selvazzano via Montegr.



Studio di Architettura ed Urbanistica
Piazza Guido Puchetti, 9/13
35030 Selvazzano Dentro (PD)
tel. 049 8055104 fax 049 8059448
Email: studio@architettpicconi.com



Committenti:

Corradin Maria
Casotto Luciano
Casotto Tiziano

Comune di Selvazzano Dentro
Provincia di Padova

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di urbanizzazione Zona C2/43

COMMITTENTE: Sig.ri Casotto L. Casotto T. Corradin M.

Selvazzano Dentro, 19/06/2026

IL TECNICO
arch. Paolo Picconi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 01.01.01 26/07/2021	SCOTICO TERRENO Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		182,00		
	SOMMANO...	mq	182,00	3,38	615,16
2 01.02.01 26/07/2021	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Scavo di cm. 40: Cassonetto stradale		32,80		
	SOMMANO...	mc	32,80	7,94	260,43
3 01.02.02 11/09/2024	SCAVO A SEZIONE OBBLGATA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.		70,00		
	SOMMANO...	mc	70,00	11,63	814,10
4 01.02.03 11/09/2024	RISEZIONAMENTO FOSSI Scavo per risezionamento di fossi a sezione come da progetto, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.		182,00		
	SOMMANO...	mc	182,00	11,63	2'116,66
5 01.05.01 12/09/2024	ARMATURA DEL COPRPO STRADALE Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo geotessile in polipropilene o poliestere avente le caratteristiche prestazionali indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.		182,00		
	SOMMANO...	mq	182,00	3,48	633,36
6 01.06.01 26/07/2021	FORMAZIONE SOTTOFONDO Formazione di fondazione stradale realizzata con l'impiego di tout-venant di cava compreso fornitura, trasporto, stesura e compattazione per uno spessore di cm. 35 del materiale steso con mezzi meccanici compreso rullatura e compattazione con con rullo statico da t. 12/14.		63,70		
	A R I P O R T A R E		63,70		4'439,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO		63,70		4'439,71
7 01.07.02 26/07/2021	STRATO DI SATURAZIONE Fornitura trasporto e stesa di stabilizzato di cava, pezzatura 0/50 proveniente da frantumazione di pietra calcarea e materiale pulverulento in quantità sufficiente a conferire al miscuglio notevoli proprietà aggreganti per strutture stradali sotto bitume, compreso la rullatura e la vibratura del materiale per uno spess. medio di cm. 20 min. cm. 12 , con rulli compressori idonei a raggiungere un valore della densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO modificata, sagomatura e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mc	63,70	20,90	1'331,33
	SOMMANO...	mc	11,25		
	SOMMANO...	mc	11,25	23,00	258,75
8 01.08.01 26/07/2021	PAVIMENTAZIONE STRADALE (BINDER) Esecuzione di strato di base sp. cm.7 mediante costipamento e sagomatura finale del manto superficiale prevista nella sezione di progetto, fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70% in peso di bitume modificato stesa in ragione di kg.1+/-0,1 di residuo secco permanente al mq. compreso pulizia depolverizzazione eventuale graniglia distaccante e quant'altro; compreso rullatura con rullo statitico da 12 - 14. t. o vibrante, compreso preparazione del piano di posa e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		646,00		
	SOMMANO...	mq	646,00	12,04	7'777,84
9 01.08.02 26/07/2021	MANTO DI USURA Esecuzione di manto di usura spessore cm.4 mediante la fornitura e stesa a caldo di conglomerato costituito da pietrischetti di granulometria mm. 0-9 graniglie sabbie e additivi mescolati con bitume a caldo steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli. Strada Marciapiedi		646,00 216,00		
	SOMMANO...	mq	862,00	7,92	6'827,04
10 01.09.01 26/07/2021	CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti. Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Nel presente lavoro è compreso la realizzazione delle carriere stradali.		96,00		
	SOMMANO...	ml	96,00	37,22	3'573,12
11 01.09.02 06/06/2023	CORDONATE - TIPO PESANTE Fornitura e posa in opera di cordonatura per marciapiedi, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 12/15x30 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti. Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione				
	A RIPORTARE				24'207,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				24'207,79
	Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
			195,00		
	SOMMANO...	ml	195,00	45,38	8'849,10
12 01.10.01 23/10/2024	MASSETTO IN .C.A. Massetto in conglomerato cementizio per la formazione di sottofondo marciapiedi, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm ² , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 8 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10		216,00		
	SOMMANO...	mq	216,00	36,00	7'776,00
13 01.11.01 23/10/2024	PAVIMENTAZIONE DRENANTE Realizzazione di pavimentazione drenante per parcheggio, costituita da moduli modulari drenanti delle dimensioni 50x50 spess. 10 , saturato con pietrisco al fine di ottenere la giusta compattezza della pavimentazione e nello stesso tempo la capacità drenante, in opera su sottofondo in sabbia granulometria 4/6 mm spess. 6/8 cm. Parcheggi		139,00		
	SOMMANO...	mq	139,00	32,00	4'448,00
14 01.12.01 23/10/2024	PAVIMENTAZIONE PODOTATTILE Realizzazione di pavimentazione podotattile costituita dalla fornitura e posa in opera di moduli in cls colorato di dimensione 30,4x41,8 cm e 30,4x30,4 cm con superficie caratterizzata da diversi rilievi superficiali a fornire indicazioni all'utente il percorso attraverso il sistema LOGES. Il tutto su indicazione della D.LL e da progetto.		36,00		
	SOMMANO...	mq	36,00	32,00	1'152,00
15 01.13.01 26/07/2021	SEGNALETICA ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure compreso l'onere del tracciamento su impianto nuovo, della pulizia e della segnaletica di cantiere. Attraversamenti pedonali Strisce d'arresto		6,00 7,00		
	SOMMANO...	mq	13,00	15,00	195,00
16 01.13.02 26/07/2021	SEGNALETICA ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione " STOP " delle dimensioni di m. 2,12x4,00 compreso l'onere del tracciamento su impianto nuovo, della pulizia e della segnaletica di cantiere.		3,00		
	SOMMANO...	mq	3,00	20,00	60,00
17 01.13.03 26/07/2021	SEGNALETICA ORIZZONTALE Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di cm.12 eseguite con materiale termospruzzatoplastico di qualsiasi colore compreso l'onere del tracciamento su impianto nuovo, della pulizia e della segnaletica di cantiere. Strada Parcheggi (colore bianco e giallo)		57,00 117,00		
	SOMMANO...	ml	174,00	2,15	374,10
18 01.14.01 13/04/2026	SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di sostegni tubolari di mm. 60 di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in cls classe 325 di dimens idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo di impianto (40x40x40cm.). Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il reinterro e la				
	A RIPORTARE				47'061,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				47'061,99
19 01.15.01 18/04/2023	fornitura e posa in opera di segnale circolare/quadrato/rettangolare e ottagonale (diametro 90 cm.) in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60cm. di diametro a norma del Codice della Strada. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni.		16,00		
	SOMMANO...	n.	16,00	160,00	2'560,00
	SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE				
20 01.15.02 18/04/2023	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	48,50	48,50
	SEGNALETICA VERTICALE CIRCOLARE				
21 01.15.03 18/04/2023	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.		10,00		
	SOMMANO...	n.	10,00	98,00	980,00
	SEGNALETICA VERTICALE QUADRATA				
22 01.15.04 12/09/2024	Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.		5,00		
	SOMMANO...	n.	5,00	123,00	615,00
	SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE				
	Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.				
	A R I P O R T A R E				51'265,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				51'265,49
23 01.12.01 07/10/2021	essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatola dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SOMMANO... PAVIMENTAZIONE PODOTATTILE Realizzazione di pavimentazione podotattile costituita dalla fornitura e posa in opera di moduli in cls colorato di dimensione 30,4x41,8 cm e 30,4x30,4 cm con superficie caratterizzata da diversi rilievi superficiali a fornire indicazioni all'utente il percorso attraverso il sistema LOGES. Il tutto su indicazione della D.LL e da progetto.	n.	1,00 1,00	125,80	125,80
24 02.02.01 26/07/2021	CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE IN PVC Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 4 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc.); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfilamento e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi: diametro esterno mm 250 SOMMANO...	mq	36,00 36,00	32,00	1'152,00
25 02.03.02 26/07/2021	CONDOTTE PER ACQUE METEORICHE IN TUBI E RACCORDI IN PVC-U SN4 DIM 400 mm Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata con profilo alveolare per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 4 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI-EN 13476-2 tipo A1, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc.); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfilamento e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.	ml	64,00 64,00	47,15	3'017,60
	A RIPORTARE		66,00		55'560,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		66,00		55'560,89
26 02.04.01 06/06/2023	RIFIANCO CONDOTTE ACQUE BIANCHE Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in cantiere a piè d'opera del materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.	ml	66,00	86,97	5'740,02
	SOMMANO...		77,00		
27 02.05.01 26/07/2021	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA Fornitura e posa di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa sferoidale per fognatura a gravità e/o a pressione prodotte in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001 conformi alla Norma UNI EN 598 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, comprovante lo stabilimento di produzione; provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni in Nitrile NBR a profilo divergente a coda di rondine, conformi alla norma UNI 9163; rivestite internamente con malta cementizia alluminosa applicata per centrifugazione, e rivestite esternamente con uno strato di lega di zinco-alluminio 400 g/mq applicato per metallizzazione e successiva vernice acrilica rossa Lunghezza utile delle tubazioni: DN 80 ÷ 600 6 m DN 700 ÷ 1000 7 m Pressione di funzionamento ammissibile (PFA): DN PFA (bar) 80 40 100 40 125 40 150 40 200 40 250 38 300 35 350 32 400 30 450 29 500 28 600 26 700 29 800 28 900 27 1000 26 1100 29 1200 29 1400 28 1500 27 1600 27 1800 27 2000 26 Deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto: - DN 150 - 300 5° - DN 350 - 1000 4° Poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser" e le prescrizioni date dalla Direzione Lavori. Compreso nel prezzo la formazione dei giunti, l'innesto nei pozzetti e le prove di collaudo delle condotte.	mc	77,00	227,52	17'519,04
	SOMMANO...		6,00		
28 02.06.01 26/07/2021	POZZETTI SIFONATI CON CADITOIA Fornitura e posa di pozzetti con sifone monoblocco, per la raccolta di acque meteoriche del tipo prefabbricato della sezione interna 40x40x40 compreso collegamento alla condotta di scarico, scavo rinterro sigillatura e fornitura e posa in opera di caditoia stradale 50x50 cm a nido ad asola in ghisa UNI EN 124 classe C250.	ml	6,00	235,68	1'414,08
	SOMMANO...		8,00		
29 02.06.03 26/07/2021	POZZETTI D'ISPEZIONE PER ACQUE BIANCHE Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrato esistenti o di nuova formazione, il rinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Compreso prolunga, coperchio e chiusino in ghisa C 400, Dim. 60x60x60.	n.	8,00	140,00	1'120,00
	SOMMANO...		3,00		
30 02.06.04 26/07/2021	POZZETTO DI CONTROLLO Fornitura e posa in opera di pozzetto sfioratore in cls di " regolazione della portata " delle acque meteoriche, dotato di stramazzo in parete sottile, luce di fondo dimensionata in modo da smaltire la	n.	3,00	327,00	981,00
	A R I P O R T A R E				82'335,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				82'335,03
	portata massima di 10 l/s/ha e griglia. Dimensioni interne di 1,20x1,20 ml. profondità 1,60 ml.compresi chiusino circolare in ghisa UNI EN 124classe D400 per strade per ispezione e manutenzione, scavo con reinterro con sabbia ed ogni oere per dare il lavoro compiuto.		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	1'308,00	1'308,00
31 02.06.06 12/09/2024	POZZETTO INTERFACCIA ALLACCIO UTENZA Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione a tenuta per fognature in polipropilene (PP) con diametro interno minimo di 400 mm, ed elemento di prolunga in tubo liscio o corrugato in polipropilene (PP), PVC o polietilene (PE) ad assorbimento di energia di eguale diametro interno. Questi inoltre dovranno essere prodotti da aziende aventi la certificazione di conformità del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione). Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, di densità non inferiore a 0,944 Kg/dm3(ISO 1183), con una resistenza alla trazione pari a 18 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 700 Mpa (ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974). Oltre alle sopraccitate indicazioni, dovranno essere seguite tutte le prescrizioni indicate sul manuale di installazione che il fornitore dovrà trasmettere alla D.L. prima dell' inizio dei lavori assieme alla certificazione aziendale ISO 9001-2000, garanzia decennale, certificato provenienza materia prima, certificato di verifica statica, calcoli contro le spinte ascensionali, certificazione rilasciata da ente terzo per l'apposizione del marchiaggio "U" tedesco e dichiarazione di conformità al capitolato. Il pozzetto deve essere ottenuto previo collegamento della base all'elemento di prolunga con l'utilizzo di una guarnizione elastomerica a tenuta stagna. La base del pozzetto d'ispezione, presagomata con almeno n. 3 predisposizioni d'ingresso, una posta una in linea e n. 2 laterali a 45° o in alternativa con n. 5 predisposizioni d'ingresso, una sempre posta una in linea e n. 4 laterali a 45° e 90° senza alcun onere aggiuntivo, questi devono permettere la connessione con tubazioni di fognatura di diametro nominale fino a 250 mm mediante guarnizione a completa tenuta stagna preinserita. Le connessioni con le tubazioni a monte dovranno essere realizzate con giunto femmina, nel caso il giunto non fosse presente nel pozzetto potrà essere realizzato anche tramite l'innesto di tronchetto di lunghezza tale da non compromettere il regolare deflusso all'interno del pozzetto. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno essere a norma UNI EN 681-1, e dovranno garantire la tenuta in pressione a 0.5 bar, ed in depressione a 0.3 bar. Su richiesta della D.L. l'impresa dovrà effettuare prova di tenuta dei pozzetti come da Capitolato Speciale d'Appalto, senza che per tale motivo la ditta possa vantare richiesta di maggiori oneri. Compresi, inoltre: - i sondaggi per l'individuazione e la salvaguardia dei sottoservizi esistenti potenzialmente interferenti l'esecuzione dei lavori, l'onere per il loro attraversamento e, in caso di rottura, per il loro rifacimento; - le opere provvisorie per dare continuità al traffico e la segnaletica provvisoria prevista dal vigente codice della strada; - lo scavo a mano o a macchina su terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso qualsiasi onere inerente e conseguente al carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme di legge su discariche da procurarsi a cura e spesa dell'impresa del materiale eccedente; - la demolizione di eventuali strutture in c.a., murature e trovanti di qualsiasi genere; - l'onere per l'assistenza alle Aziende per ricerca e spostamento dei sottoservizi con fornitura della manovalanza e dei mezzi d'opera necessari; - l'aggettamento delle acque che dovessero invadere lo scavo; - lo spianamento del fondo, la fornitura e la posa in opera di sabbia lavata esente da sostanze organiche e/o aggressive o ghiaietto con pezzatura 4-6 mm, miscelato con cemento 0.80 Q.le al mc, per lo strato di posa dello spessore minimo di cm. 10 e del rincalzo; - l'onere per gli allacciamenti di ulteriori derivazioni da realizzarsi mediante la foratura dell'elemento di prolunga e la fornitura e posa in opera di manicotti d'allacciamento completi di guarnizione a tenuta stagna; - gli oneri per il collegamento della base del pozzetto alla condotta passante compresa la fornitura di manicotti, riduzioni, guarnizioni e quant'altro necessari per ottenere il collegamento a tenuta stagna; - il taglio del tubo corrugato di prolunga a livello del suolo; - la fornitura e posa in opera della piastra in cls con funzione di appoggio per il chiusino e di ripartizione dei carichi; - la fornitura e posa in opera del chiusino circolare in ghisa lamellare perlitica e classe di carico rispondente alla normativa UNI EN 124 D400, con luce libera netta interna non inferiore a 400mm.		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	865,00	865,00
32 03.01.01 26/07/2021	LINEA DI DISTRIBUZIONE Scavo e rinterro per fornitura e posa in opera (a - 100 cm.) di tubo flessibile in polietilene ad alta densità a doppio strato corrugato esterno, liscio interno completo di filo pilota in acciaio zincato, comprese livellazioni, formazione del piano di posa e ricoprimento con sabbia posa di nastro segnalatore, il tutto secondo normative ENEL. Diametro Ø 160 mm		48,00		
	SOMMANO...	ml	48,00	25,00	1'200,00
33 03.02.01	POZZETTI DI RACCORDO DIM. 80x80x100 cm Pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo armati con rete elettrosaldata dimensione interna ed				
	A. R I P O R T A R E				85'708,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				85'708,03
26/07/2021	altezza variabile secondo profilo di posa, copertina pesante per strade di prima categoria con prolunghe di passo d'uomo Ø 60 cm in cls.,chiusino circolare in ghisa UNI EN 124 classe D400 per strade e parcheggi il tutto opera compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari elementi.		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	350,00	350,00
34 03.02.02 26/07/2021	POZZETTI DI RACCORDO DIM. 60x60x60 cm Pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo armati con rete elettrosaldata dimensione interna ed altezza variabile secondo profilo di posa, copertina pesante per strade di prima categoria con prolunghe di passo d'uomo Ø 60 cm in cls.,chiusino circolare in ghisa UNI EN 124 classe D400 per strade e parcheggi il tutto opera compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari elementi.		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	150,00	150,00
35 04.01.01 26/07/2021	LINEA DI DISTRIBUZIONE Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in polietilene ad alta doppio strato corrugato esterno,liscio interno, diametro Ø 125 mm, densità e completo di filo pilota in acciaio zincato, conforme alle norme EN 50086-2-4 CEI 23-46, posa di nastro segnalatore, compreso scavo, rinterro e chiusura dello scavo con lo stesso terreno di risulta, costipazione dello stesso fino alla quota del cassonetto.Il tutto secondo normative disciplinari TELECOM.		6,00		
	SOMMANO...	ml	6,00	25,00	150,00
36 04.02.01 26/07/2021	POZZETTI DI RACCORDO Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo compreso il chiusino, il tutto in opera secondo prescrizioni Telecom compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari elementi ecc. Dimensioni 60x60x60 cm.		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	150,00	150,00
37 04.03.01 26/07/2021	ARMADI STRADALI Posa in opera di armadi a colonnina di fornitura Telecom e relativi telai su basamenti in calcestruzzo e allaccio al pozzetto con tubazioni di pvccorrugato Ø 100 compreso scavo e reinterro.		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	135,00	135,00
38 05.01.01 26/07/2021	LINEA DI DISTRIBUZIONE Fornitura e posa in opera di tubo corrugato per il passaggio di cavidotto di alimentazione e/o massa a terra per pubblica illuminazione avente diametro di mm. 110 con al suo interno idoneo passacavo.Il prezzo si intende compreso dell'onere dello scavo del reinterro in sabbia per 20 cm. ed il restante tout-venant, della fornitura e posa in opera di apposito nastro segnalatore, e di tutti i cavi con sezione adeguata all'intero impianto di illuminazione pubblica per il collegamento tra i rispettivi punti luce e/o collegamenti con la pubblica esistente. 260+83.		93,00		
	SOMMANO...	ml	93,00	19,20	1'785,60
39 05.02.01 26/07/2021	POZZETTI DI RACCORDO Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo dimensioni 40x40x60, compresa fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa 40x40 UNI EN 124 Classe B125, il tutto in opera compreso scavo e rinterro, sigillatura e raccordo delle varie tubazioni confluenti, fornitura ed infissione nel fondo del pozzetto di dispersore di terra a croce 40x40 zincato a caldo con asola per collegamento a bullone.		2,00		
	SOMMANO...	n.	2,00	120,00	240,00
40	QUADRO COMANDO				
	A R I P O R T A R E				88'668,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				88'668,63
05.03.01 26/07/2021	Fornitura e posa in opera di quadro comando impianto di illuminazione su armadio in vetroresina a norme CEI, e armadio separato per l'alloggiamento contatori ENEL, eventuale telaio a blocco di fondazione, pozzetti di derivazione, con chiusino in ghisa EN 124 Classe B125 completo di apparecchiature di protezione magnetotermica e differenziale, di sezionamento, di azionamento manuale o automatico tramite fotocellula e programmatore orario con spegnimento a tempo del circuito di mezza notte.		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	1'800,00	1'800,00
41 05.04.01 26/07/2021	LINEE ELETTRICHE Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per posa interrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con gomma etilenpilenica G7 e guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI; classe di isolamento 400 V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesa del cavidotto. Sezione 4x16 mmq		93,00		
	SOMMANO...	ml	93,00	11,00	1'023,00
42 05.04.02 26/07/2021	LINEE ELETTRICHE Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per posa interrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con gomma etilenpilenica G7 e guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI; classe di isolamento 400 V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesa del cavidotto. Sezione 4x10 mmq		93,00		
	SOMMANO...	ml	93,00	8,20	762,60
43 05.04.03 26/07/2021	LINEE ELETTRICHE Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per posa interrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con gomma etilenpilenica G7 e guaina esterna in PVC, conforme alle norme CEI; classe di isolamento 400 V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesa del cavidotto. Sezione 1x16 mmq		93,00		
	SOMMANO...	ml	93,00	4,90	455,70
44 05.05.01 26/07/2021	MESSA A TERRA Fornitura e posa di corda nuda in rame per impianto di messa a terra compreso materiale e manodopera 260+83		93,00		
	SOMMANO...	ml	93,00	6,00	558,00
45 05.06.01 26/07/2021	PLINTI Fornitura e posa in opera di plinto per sostegno di palo illuminazione realizzato in cls armato e vibrato delle dimensioni di 40x40 cm. e h variabile, compreso il foro per l'alloggiamento del palo stesso, dei fori di collegamento al pozzetto per il passaggio dei cavi di alimentazione e del foro di 40x40 con relativo chiusino in ghisa. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere dello scavo, il reinterro in sabbia, le apposite punte in ferro zincato per la messa a terra e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 12+1(telcamera)+3 .		6,00		
	SOMMANO...	n.	6,00	323,37	1'940,22
46 05.07.02 26/07/2021	PALI Fornitura e posa di pali per illuminazione stradale fornito in opera completo di ogni accessorio h=7.50 m.		6,00		
	SOMMANO...	n.	6,00	590,00	3'540,00
47 05.08.01 26/07/2021	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a risparmio energetico completo di punto luce reggente e ogni accessorio per il collegamento alla linea. Lampione Philips: mod Luma tipo				
	A R I P O R T A R E				98'748,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				98'748,15
	BGP623 9+3.		6,00		
	SOMMANO...	n.	6,00	741,00	4'446,00
48	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE				
05.08.02	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a risparmio energetico completo di punto luce reggente e ogni accessorio per il collegamento alla linea. Lampione Philips: mod.Luma Micro tipo BGP615		6,00		
26/07/2021			6,00	741,00	4'446,00
	SOMMANO...	n.	6,00	741,00	4'446,00
49	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA				
05.09.01	Fornitura con posa e configurazione di telecamere di videosorveglianza urbana compreso armadio di telegestione e collegamento radio hiperlan di tipo ac punto-punto alla centrale operativa. Telecamere multisensore a 360° PNM-9080VQP: Telecamera Multi-direzionale 360° Camera da 8 MEGAPIXEL CMOS 2.38M x 4, (H.265 / H.264), 60 fps, da esterno, ICR, WiseStream II, 4x ottiche varifocal 2.8 ~ 12mm, LDC, WDR (150dB), SSNRV, 4x SD/SDHC/ SDXC, NAS, Gyro sensor, I/O (In x1 / Out x1), ONVIF profile S, IP66 / IK10, 12V DC (Max. 21.6W), PoE+:				
26/07/2021	Licenza software per server Genetec Security Center v. 5.6. Impianto di alimentazione e collegamento radio deve prevedere una distanza massima dal contatore dell'alimentazione di 90mt. Il collegamento radio dovrà essere di tipo punto-punto con la centrale ed essere garantita la visibilità ottica. La predisposizione dell'armadio prevede l'utilizzo dei seguenti materiali/dispositivi: - Switch : 1 per sito remoto, Power Supply con funzionalità di backup dell'alimentazione in caso di blackout :1 per sito remoto, - Interruttore riarmante e protezioni da scariche per tutte le linee di alimentazione su barra din, Multi presa schuko per almeno 2 prese. Il kit "powersupply" di ogni sito remoto sarà come di seguito composto : - Alimentatore switching con interfaccia batteria, - Batterie 12 V - 7 Ah per autonomia di almeno 10 minu., N. 2 cartelli di avviso di area videosorvegliata per sito saranno di tipo personalizzato con indicazioni dei riferimenti, indirizzi e numeri di telefono, indicati dal Comune.		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	5'900,00	5'900,00
50	SISTEMAZIONE TERRENO				
06.01.01	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, di cm.20		5,00		
26/07/2021			5,00	23,86	119,30
	SOMMANO...	mc	5,00	23,86	119,30
51	TAPPETO ERBOSO				
06.02.01	Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,,fresatura,livellamento rastrellatura, rullatura ecc., e semina e concime.		125,00		
26/07/2021			125,00	2,05	256,25
	SOMMANO...	mq	125,00	2,05	256,25
52	PIANTE ORNAMENTALI				
06.03.01	Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno (in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Di circonferenza 16-18 cm. Essenza: Leccio (Quercus Ilex)		10,00		
26/07/2021			10,00	219,00	2'190,00
	SOMMANO...	n.	10,00	219,00	2'190,00
53	PIANTE ORNAMENTALI				
	A RIPORTARE				116'105,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				116'105,70
06.03.02 26/07/2021	Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno (in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Di circonferenza 16-18 cm. Essenza: Acer Campestre		21,00		
	SOMMANO...	n.	21,00	250,00	5'250,00
54 06.03.03 26/07/2021	PIANTE ORNAMENTALI Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno (in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Di circonferenza 16-18 cm. Essenza:Frassino Rosso.		7,00		
	SOMMANO...	n.	7,00	250,00	1'750,00
55 06.03.04 26/07/2021	PIANTE ORNAMENTALI Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno (in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Di circonferenza 16-18 cm. Essenza: Orniello		10,00		
	SOMMANO...	n.	10,00	189,00	1'890,00
56 06.03.05 10/06/2026	PIANTE ORNAMENTALI Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno (in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Di circonferenza 16-18 cm. Essenza:Bagolaro		6,00		
	SOMMANO...	n.	6,00	250,00	1'500,00
57 06.03.06 10/06/2026	PIANTE ORNAMENTALI Fornitura e messa a dimora di alberi con scavo e reinterro compresi terriccio, torba, concime, drenaggio, tutori di legno (in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. altezza cm. 250 Essenza:Nocciolo		20,00		
	SOMMANO...	n.	20,00	36,00	720,00
58 07.02.01 26/07/2021	PANCHINE Fornitura e posa in opera di panchine da giardino delle dimensioni di cm 75x47x86 H circa e lunghezza di circa cm 155, realizzata con struttura in acciaio verniciato tipo "MISS I" della ditta Metaco. Verniciatura dei supporti con trattamento di fondo antiruggine e smalto lucido a forno 180°.		2,00		
	SOMMANO...	n.	2,00	606,00	1'212,00
59 07.03.01	CESTINI Fornitura e posa in opera di cestini raccogli rifiuti in acciaio zincato e verniciato, compreso scavo e				
	A R I P O R T A R E				128'427,70

